



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

PP BIČK

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 38917

Naš znak: B.B.4.3.

P.N. Br.: 101/107/24

Ur.Br.: 403-24-1

EBN: 38917

Datum: 01.03.2024.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
	Radovi na sanaciji štete na staničnom platou teretnog dijela kolodvora Botovo nakon prirodne nepogode-poplave. Radovi se izvode prema troškovniku radova u prilogu. Obavezan obilazak predmetne lokacije – gradilišta		

Napomena: Obračun će se vršiti prema stvarno izvedenim količinama i otpremnicama (dokaznicama materijala)

Procijenjena vrijednost nabave: 450.000,00 EUR bez PDV-a

Osoba zadužena za kontakt: Zvonko Salopek, mob:098/309 773, zvonko.salopek@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a, **FCA Teretni dio kolodvora Botovo**
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke – prema dogovoru
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Napomena II.:

- Potrebno je dostaviti potvrdu da je ponuditelj izmirio sve obveze prema državi i njenim institucijama (dospjele porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno) te potvrdu da ponuditelj nije u blokadi zadnjih 30 dana.

3. JAMSTVA

3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj će u okviru svoje ponude podnijeti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu 3%, u jednom od navedenih oblika:

- bankarska garancija koja mora biti neopoziva, „bezuvjetna“, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude ili
- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno s odredbama Ovršnog zakona ili
- novčani polog.

Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZABHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave za koji se dostavlja novčani polog. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Pružne Građevine d.o.o., OIB: 34601781192, a dostavlja se u iznosu 13.500,00 EUR.

Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata, neprihvatanja ispravka računske greške, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

Trajanje dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok ne kraći od 5 dana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti kumulativno.

Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti i/li odbijanja potpisivanja ugovora.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza

Odabrani je Ponuditelj dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% ugovorenog iznosa bez PDV-a, s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza, najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stupanja ugovora/narudžbenice na snagu u obliku:

- bankarske garancije na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka ispunjenja ugovornih obveza.

ili

- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora glasiti na Naručitelja: PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Međimurska 4, 10000 Zagreb, OIB: 34601781192.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZABAHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice, navesti evidencijski broj nabave/broj ugovora/broj narudžbenice za koji se dostavlja novčani polog. U tom slučaju ponuditelj je dokaz o uplati novčanog pologa dužan dostaviti u roku određenom za dostavu bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice.

Ukoliko se nad gospodarskim subjektom otvori predstečajni postupak, dužan je o nastupu te okolnosti odmah obavijestiti Naručitelja.

Gospodarski subjekt je suglasan da će u tom slučaju umjesto dostavljenog jamstva u obliku obične ili bjanko zadužnice dostaviti jamstvo koje Naručitelj može bezuvjetno naplatiti i to: bankarsku garanciju ili novčani polog.

Ukoliko gospodarski subjekt isto nije u mogućnosti učiniti, Naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora/narudžbenice bez naknade štete Ponuditelju.

4. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **08.03.2024. god. do 12:00 sati (kada će biti održano javno otvaranje ponuda)** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Otvaranju mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/107/24 »

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE

Božana Bingula



Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726

TEHNIČKI OPIS DONJEG USTROJA
za radove sanacije štete na staničnom platou teretnog
dijela kolodvora Botovo nakon prirodne nepogode poplave

OPĆI PODACI:

- Predmetna dionica od km 0+149 do km 1+200 pruge M201 DG - Botovo - Koprivnica - Dugo Selo;
- Duljina predmetne nestabilnosti nasipa oko 51 m;
- Prosječna širina nožice nasipa oko 31 m;
- Širina krune nasipa oko 16 m;
- Visina nasipa je promjenjiva i iznosi oko 2,5 - 7 m (prosječno oko 5 m);
- Nasip sa 3 kolosijeka (1., 2., i 3. kolosijek teretne grupe);
- Sanirani dio nasipa treba biti izveden sa pokosima u nagibu najmanje 1:1.5 (v/š);
- Trajne deponije za sav uklonjeni materijal i deponiranje istog osigurava izvođač radova o svome trošku;
- Svi viškovi ponovno upotrebljivog kamenog i drugog građevinskog materijala sa gradilišta se deponiraju na deponij naručitelja o trošku izvođača radova;
- Izvođač radova je obvezan o svome trošku redovito provoditi tekuća ispitivanja modula stišljivosti (Ms) svakog ugrađenog sloja nasipa te tamponskog sloja, sa najmanje tri ispitivanja po sloju, a rezultate svih ispitivanja upisati u građevinski dnevnik;
- Doprema materijala te strojeva i opreme je moguća cestom i prugom;
- Geodetsko praćenje za vrijeme izvođenja radova je osigurano od strane NS Koprivnica.

PRIPREMNI RADOVI:

- Prije početka izvođenja radova izrada plana organizacije gradilišta, dinamičkog plana izvođenja radova i plana tehničke opreme od strane izvođača radova te dostava istih predstavnicima naručitelja i stručnog nadzora;
- Kompletan priprema i organizacija gradilišta (izvedba privremenih gradilišnih objekata i deponija materijala te puteva, postavljanje gradilišne zaštitne ograde duž cijelog zahvata te ploče gradilišta i oznake zabrane kretanja, i drugo);
- Uklanjanje svog naplavljenog i ostalog otpadnog materijala sa lokacije gradilišta.

RADOVI U SLUČAJU DA U VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
LOKACIJA GRADILIŠTA BUDE POPLAVLJENA:

IZVEDBA PREDVIĐENOG PRISTUPNOG PUTA:

- Uklanjanje stabala u koridoru predviđenog pristupnog puta;
- Ugradnja nabačaja od lomljenog kamena od terena do visine po potrebi iznad razine vode;
- Ugradnja dobrogranuliranog drobljenog kamenog materijala (tucanika) granulacije 0-63 mm u slojevima debljine do 30 cm uz mehaničko razastiranje te valjanje i zbijanje svakog sloja;
- Fino planiranje površine posljednjeg sloja s točnošću ± 2 cm.

IZVEDBA SANACIJE TRUPA NASIPA:

- Ugradnja nabačaja od lomljenog kamena od dna nasipa do visine po potrebi iznad razine vode;
- Ugradnja dobrogranuliranog drobljenog kamenog materijala (tucanika) granulacije 0-63 mm uz mehaničko razastiranje te valjanje i zbijanje do popunjavanja šupljina kamenog nabačaja, potrebno je postići modul stišljivosti $M_s \geq 40 \text{ MN/m}^2$;
- Fino planiranje površine prethodno navedenog sloja s točnošću ± 2 cm;
- Polaganje netkanog geotekstila 300 g/m^2 , vlačne čvrstoće $\geq 17 \text{ kN/m}$ i istezanja 50-80 %, sa preklopima najmanje 30 cm;
- Polaganje dvoosne geomreže u dva sloja, vlačne čvrstoće $\geq 30/30 \text{ kN/m}$ i istezanja $< 12 \%$, sa preklopima najmanje 30 cm;
- Ugradnja dobrogranuliranog drobljenog kamenog materijala (tucanika) granulacije 0-63 mm u slojevima debljine do 30 cm uz mehaničko razastiranje te valjanje i zbijanje svakog sloja, na planumu je potrebno postići modul stišljivosti $M_s \geq 80 \text{ MN/m}^2$;
- Fino planiranje površine posljednjeg sloja s točnošću ± 2 cm u dvostrešnom poprečnom nagibu u iznosu 5 %;
- Polaganje netkanog geotekstila 300 g/m^2 , vlačne čvrstoće $\geq 17 \text{ kN/m}$ i istezanja 50-80 %, sa preklopima najmanje 30 cm;
- Polaganje dvoosne geomreže u dva sloja, vlačne čvrstoće $\geq 30/30 \text{ kN/m}$ i istezanja $< 12 \%$, sa preklopima najmanje 30 cm;
- Izvedba tamponskog sloja debljine 30 cm ugradnjom dobrogranuliranog drobljenog kamenog materijala (tucanika) granulacije 0-31,5 mm uz mehaničko razastiranje te valjanje i zbijanje, na tamponskom sloju je potrebno postići modul stišljivosti $M_s \geq 100 \text{ MN/m}^2$;
- Fino planiranje površine tamponskog sloja s točnošću ± 2 cm u dvostrešnom poprečnom nagibu u iznosu 5 %.

RADOVI U SLUČAJU DA U VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
LOKACIJA GRADILIŠTA NE BUDE POPLAVLJENA:

IZVEDBA PREDVIĐENOG PRISTUPNOG PUTA:

- Uklanjanje šiblja i grmlja te stabala sa panjevima u koridoru predviđenog pristupnog puta;
- Strojni široki iskop humusa u sloju debljine 20 cm do sraslog tla;
- Fino planiranje dna širokog iskopa s točnošću ± 3 cm;
- Polaganje netkanog geotekstila 300 g/m², vlačne čvrstoće ≥ 17 kN/m i istezanja 50-80 %, sa preklopima najmanje 30 cm;
- Ugradnja dobrogranuliranog drobljenog kamenog materijala (tucanika) granulacije 0-63 mm u slojevima debljine do 30 cm uz mehaničko razastiranje te valjanje i zbijanje svakog sloja;
- Fino planiranje površine posljednjeg sloja s točnošću ± 2 cm.

IZVEDBA SANACIJE TRUPA NASIPA:

- Strojni široki iskop humusa i sraslog tla u sloju ukupne debljine 50 cm;
- Fino planiranje dna širokog iskopa s točnošću ± 3 cm u dvostrešnom poprečnom nagibu u iznosu 4 %;
- Polaganje netkanog geotekstila 300 g/m², vlačne čvrstoće ≥ 17 kN/m i istezanja 50-80 %, sa preklopima najmanje 30 cm;
- Polaganje dvoosne geomreže u dva sloja, vlačne čvrstoće $\geq 30/30$ kN/m i istezanja < 12 %, sa preklopima najmanje 30 cm;
- Ugradnja dobrogranuliranog drobljenog kamenog materijala (tucanika) granulacije 0-63 mm u slojevima debljine do 30 cm uz mehaničko razastiranje te valjanje i zbijanje svakog sloja, na prvom sloju je potrebno postići modul stišljivosti $M_s \geq 40$ MN/m², a na posljednjem sloju (planumu) $M_s \geq 80$ MN/m²;
- Fino planiranje površine posljednjeg sloja s točnošću ± 2 cm u dvostrešnom poprečnom nagibu u iznosu 5 %;
- Polaganje netkanog geotekstila 300 g/m², vlačne čvrstoće ≥ 17 kN/m i istezanja 50-80 %, sa preklopima najmanje 30 cm;
- Polaganje dvoosne geomreže u dva sloja, vlačne čvrstoće $\geq 30/30$ kN/m i istezanja < 12 %, sa preklopima najmanje 30 cm;
- Izvedba tamponskog sloja debljine 30 cm ugradnjom dobrogranuliranog drobljenog kamenog materijala (tucanika) granulacije 0-31,5 mm uz mehaničko razastiranje te valjanje i zbijanje, na tamponskom sloju je potrebno postići modul stišljivosti $M_s \geq 100$ MN/m²;
- Fino planiranje površine tamponskog sloja s točnošću ± 2 cm u dvostrešnom poprečnom nagibu u iznosu 5 %.

ZAVRŠNI RADOVI:

- Kompletan raspored gradilišta (uklanjanje privremenih gradilišnih objekata i deponija materijala te puteva, gradilišne zaštitne ograde te ploče gradilišta i oznake zabrane kretanja, i drugo), uklanjanje pristupnog puta te viška građevinskog i svog ostalog otpadnog materijala, dovođenje lokacije gradilišta u uredno stanje po završetku svih građevinskih radova.