



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE POSIT POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 44250

Naš znak: A.K.4.3.
P.N. Br.: 101/209/26
Ur.Br.: 625-26-1
EBN: 44250
Datum: 08.05.2026.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

| Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina |
|------------|--|----------------|----------|
| 1. | Izvođenje građevinskih radova za potrebe osiguranja ŽCP-a Novo Selo Rok prema troškovniku u prilogu. | kpl. | 1 |

Napomena:

- Izvođač uz ponudu mora priložiti dokaze/potvrde o realizaciji najmanje jednog (1) ugovora u posljednjih pet (5) godina o izvršenju istih ili sličnih poslova na željezničkim prugama Republike Hrvatske, zbirne vrijednosti minimalno 34.000,00 EUR (bez PDV-a) .
- Izvođač mora uz ponudu dostaviti valjanu potvrdu za štitnog radnika.
- Prije početka radova na prijelazu trebaju se staviti oznake na cestu prema prometnom elaboratu (prometni elaborat dostupan na zahtjev).
- Poslove ugradnje svih elemenata za osiguranje ŽCP-a, lokalnog kabliranja oko kućice ŽCP-a kao i sve elektro poslove oko montaže, spajanja i puštanja u rad rade Pružne građevine d.o.o.
- Potrebno je dostaviti potvrdu da je ponuditelj izmirio sve obveze prema državi i njenim institucijama (dospjele porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno) te potvrdu da ponuditelj nije u blokadi zadnjih 30 dana.

Procijenjena vrijednost nabave: 34.000,00 EUR bez PDV - a

Osoba zadužena za kontakt: Neven Krnjaja, mob: 099/357 2801 , e-mail: neven.krnjaja@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a, FCA ŽCP Novo Selo Rok
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke – 15 dana
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 120 dana)

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ. ; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, +385 1 3909 310, fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **15.05.2026.** god. do **12:30 sati (kada će biti održano javno otvaranje ponuda)** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Otvaranju mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/209/26«

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabirati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE

Anđelka Kelić

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ. ; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, +385 1 3909 310, fax: +385 1 4577 726



Troškovnik za ŽCP Novo Selo Rok

| Red. br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna cijena (EUR) |
|-------------------------|---|------------|----------|------------------------|---------------------|
| Radovi i montaža | | | | | |
| 1 | <p>Temeljenje kućice ŽCP-a Stavka obuhvaća izradu svih zemljanih, betonskih (C 25/30), armiranobetonskih, bravarskih i tesarskih radova za izradu temelja kućice za smještaj uređaja ŽCP-a s nabavom, dopremom, istovarom i ugradnjom potrebnog materijala. Također stavka obuhvaća sve ostale potrebne radove te nabavu, dopremu, istovar i ugradnju materijala u području izrade temelja (izradu nasipa, čišćenje i uklanjanje humusnog sloja, šiblja i drveća, uklanjanje prepreka, iskop temelja, izradu oplata, izradu i ugradnju armature i sidrenog vijka, ugradnju dwp cijevi, betoniranje ploče i temelja u jednom komadu, izrada betonskih stepenica na ulazu i kod telefonskog ormarića, niveliranje terena oko ploče drobljenim kamenom frakcije 8 do 16 cm) te odvoz suvišnog materijala. Stavka uključuje i nabavu, dopremu i ugradnju pijeska za nasipavanje terena i betonskih ploča kojima će se izraditi tvrdo popođenje u širini 80cm između kućice ŽCP-a i ceste. <i>Obračun po kompletu izrađenog temelja kućice</i></p> | kpl | 1 | | 0,00 |
| 2 | <p>Rov (Međimurje) Stavka obuhvaća: - sve potrebne radove na trasiranju, - sve potrebne radove na uklanjanju šiblja, drveća i ostalog materijala s odvozom materijala i zbrinjavanjem na deponij sukladno propisima o gospodarenju otpadom, - kombinirani iskop rova (20%-ručno / 80%-strojno) u zemljištu tipa "III" dim. 0,40x0,80 m, - ručni iskop rova kod križanja ili paralelnog vođenja rova s ostalim instalacijama - nabavu, dopremu i ugradnju pijeska u rov (debljine po 10 cm ispod i 10 cm iznad kabela), - nabavu, dopremu i ugradnju PVC štitnika prema nacrtima, - nabavu, dopremu i ugradnju PVC trake za upozorenje prema nacrtima, - zatrpavanje kompletnog rova materijalom iz otkopa, - u slučaju urušavanja - čišćenje rova i ispušavanje vode, - odvoz suvišnog materijala. <i>Obračun po m' završenog rova</i></p> | m | 1.900,0 | | 0,00 |
| 3 | <p>Montažni plato za kontrolni signal Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, istovar i ugradnju montažnog platoa za KS s zaštitnom ogradom (3 montažna betonska temelja dimenzija 150x180x150 cm, visine 40cm, C25/30 i armatura B-500 B, čelična pocinčana ograda visine 100 cm, duljine 74x168x74 cm). Stavka uključuje nabavu, dopremu, istovar i ugradnju sveg potrebnog materijala, sve potrebne zemljane radove na ugradnji, nasipavanju, zbijanju po slojevima i planiranju terena oko ugrađenog elementa te ugradnju elementa. <i>Obračun po komadu ugrađenog platoa</i></p> | kom | 1 | | 0,00 |
| 4 | <p>Temelj kontrolnog signala Stavka obuhvaća dopremu, istovar i ugradnju temelja kontrolnog signala iskop rupe za temelj, ugradnju temelja na zbijeni šljunčani sloj tucanika, stavljanj DWP cijevi, zatrpavanje i planiranje terena oko temelja. <i>Obračun po komadu ugrađenog temelja stupa.</i></p> | kom | 2 | | 0,00 |
| 5 | <p>Prolaz ispod pruge (3 x PEHD) Stavka obuhvaća izradu prolaza ispod pruge bušenjem, s uvlačenjem 3 x PEHD cijevi Ø 110/6,6 mm. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju PEHD cijevi i svog potrebnog materijala i opreme, iskop i izradu bušeće jame, bušenje, uvlačenje cijevi, zatrpavanje jame i planiranje terena nakon izvedenih radova. <i>Obračun po m' prolaza</i></p> | m | 8,0 | | 0,00 |
| 6 | <p>Prolaz ispod ceste i/ili pješačke staze (2 x PVC) Stavka obuhvaća izradu prolaza ispod ceste i/ili pješačke staze bušenjem, s uvlačenjem 2 x PVC cijevi Ø 110/3,2mm. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju PVC cijevi i svog potrebnog materijala i opreme, iskop i izradu bušeće jame, bušenje, uvlačenje cijevi, zatrpavanje jame i planiranje terena nakon izvedenih radova. <i>Obračun po m' prolaza</i></p> | m | 18,0 | | 0,00 |
| 7 | <p>Zaštitna PVC cijev (2 x PVC) Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju 2 x PVC cijevi Ø 110 mm za zaštitu vodova na mjestima križanja s ostalim podzemnim instalacijama ili na prekopanim poljskim putevima. <i>Obračun po m'</i></p> | m | 6,0 | | 0,00 |
| 8 | <p>DWP cijev Ø 110 Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju DWP cijevi (dvoslojna) Ø 110 mm. <i>Obračun po m' ugrađene cijevi</i></p> | m | 30,0 | | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----|---------|--|------|
| 9 | Betonski stupić Stavka obuhvaća dopremu, istovar i ugradnju betonskog stupića za označavanje trase (označiti trasu na svakih 100m, na mjestima lomova trase, na obje strane prolaza ispod ceste/pruge.) Gornji dio stupića mora imati utisnute smjerokaze i mora biti označen žutom bojom. <i>Obračun po komadu ugrađenog stupića</i> | kom | 30 | | 0,00 |
| 10 | Polaganje signalnih kabela | m | 3.500,0 | | 0,00 |
| 11 | Polaganje telekomunikacijskih kabela | m | 2.000,0 | | 0,00 |
| 12 | Polaganje 20 m trake za uzemljenje FeZn 30x4mm (dobava i ugradnja) do uključno-isključnih-dodatnih detektora vlaka, kontrolnih signal, kabelskog ormara, završnog TK stupa u rov na 0,55 m dubine. | kpl | 8 | | 0,00 |
| 13 | Izrada potencijalnog prstena oko temelja kućice ŽCP-a (FeZn čelična traka za potencijali prsten i povezivanje na FeZn čeličnu traku (duljine prema proračunu), uključuje križnu spojnicu i polaganje u rov na dubinu 0,55m) | kpl | 1 | | 0,00 |
| 14 | Nabava, ugradnja i uklanjanje privremene cestovne signalizacije | kpl | 1 | | 0,00 |
| UKUPNO bez PDV-a | | | | | 0,00 |
| PDV | | | | | 0,00 |
| UKUPNO sa PDV-om | | | | | 0,00 |